

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

OBRA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS	DATA BASE : 12/2021
LOCAL RUA DA FRENTE DA CRECHE DE DEMARCAÇÃO (COMPLEMENTO) ATÉ NA FRENTE DA IGREJA - DEMARCAÇÃO AMARAÍ	BDI : 26,85%

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
I			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS - FRENTE DA RUA DA CRECHE (COMPLEMENTO)					37.934,77	48.112,25
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			S/BDI	C/BDI	2.468,97	3.131,10
1.1	SINAPI - DESONERADA - 12/2021	COMPOSIÇÃO 1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM 8,00M²	UND	1,00	2.290,13	2.905,02	2.290,13	2.905,02
			TOTAL = 1 UND					-	-
1.2	SINAPI - INSUMOS - DESONERADA - 12/2021	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	74,25	94,18	148,50	188,36
			TOTAL = 2 UND					-	-
1.4	SINAPI - DESONERADA - 12/2021	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	82,00	0,37	0,46	30,34	37,72
			TOTAL = 82,00M					-	-
2.0			MOVIMENTO DE TERRAS			S/BDI	C/BDI	926,60	1.172,60
2.1	SINAPI - DESONERADA - 12/2021	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	410,00	2,26	2,86	926,60	1.172,60
			TOTAL=82*5 = 410,00M²					-	-
3.0			PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM			S/BDI	C/BDI	34.539,20	43.808,55
3.1	SINAPI - DESONERADA - 12/2021	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	410,00	65,39	82,94	26.809,90	34.005,40
			TOTAL=82*5 = 410,00M²					-	-
3.2	SINAPI - DESONERADA - 12/2021	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	185,00	41,78	52,99	7.729,30	9.803,15
			TOTAL=82+82 = 164,00M					-	-
			RECRAVA =6+15 = 21,00M					-	-
			TOTAL=164+21 = 185,00M					-	-
II			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS DA RUA DA IGREJA					42.431,62	53.815,01
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			S/BDI	C/BDI	182,91	231,14
1.4	SINAPI - DESONERADA - 12/2021	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	93,00	0,37	0,46	34,41	42,78
			TOTAL=93,00M					-	-
1.2	SINAPI - INSUMOS - DESONERADA - 12/2021	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	74,25	94,18	148,50	188,36
			TOTAL = 2 UND					-	-
2.0			MOVIMENTO DE TERRAS			S/BDI	C/BDI	1.155,99	1.462,89
2.1	SINAPI - DESONERADA - 12/2021	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	511,50	2,26	2,86	1.155,99	1.462,89
			TOTAL=93*5,5 = 511,50M²					-	-
3.0			PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM			S/BDI	C/BDI	41.092,72	52.120,98
3.1	SINAPI - DESONERADA - 12/2021	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	511,50	65,39	82,94	33.446,98	42.423,81
			TOTAL=93*5,5 = 511,50M²					-	-
3.2	SINAPI - DESONERADA - 12/2021	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	183,00	41,78	52,99	7.645,74	9.697,17
			LATERAIS=93+93-15 = 171,00M					-	-
			RECRAVA=6+6 = 12,00M					-	-
			TOTAL=171+12 = 183,00M					-	-
TOTAL GERAL									101.927,26

ESTA OBRA TOTALIZA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 101.927,26 (Cento e um mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos)